令和６年度　第２号

滋賀県立大学Ａ３・Ａ４棟他空調設備改修工事

参考数量表

数量作成　滋賀県立大学　財務課

○ 本数量書は、工事請負契約書に定める設計図書でなく、参考数量です。

○ 記載数量は、建築工事については「建築数量積算基準・解説」（建築積算研究会）、設備工事については「建築設備数量積算基準・同解説」（（財）建築コスト管理システム研究所）に基づいて積算した数量です。

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
Ａ３棟	1	式		
Ａ４棟	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

Ａ３棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
給水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

Ａ４棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

機械設備工事　中科目別内訳

Ａ３棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

Ａ４棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

A３棟	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-1　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-1-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-1-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-2　冷暖切替形 冷房能力：61.5kW 暖房能力：69.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-2-1　天吊形 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-2-2　天吊形 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-2-3　天吊形 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-3　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-3-1　天吊自在形 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	6	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-4　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-4-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-4-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-5　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-5-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-5-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			

A３棟	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-6　冷暖切替形 冷房能力：85.0kW 暖房能力：95.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-6-1　天吊自在形 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	6	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-7　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-7-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-7-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-8　冷暖切替形 冷房能力：67.0kW 暖房能力：77.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-8-1　天吊形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	4	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A3-9　冷暖切替形 冷房能力：67.0kW 暖房能力：77.5kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A3-9-1　天吊形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	4	台			
パッケージ形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A3-1　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			
パッケージ形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A3-2　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			
パッケージ形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A3-3　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			
増設バルブキット		42	個			
個別リモコン		18	個			
集中リモコン調整費		1	式			

Ａ３棟	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
防雪ネット		1	式			
搬入・据付費		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
計						

Ａ３棟	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷媒用断熱材被覆銅管改修	C（9.52液管　厚8㎜、15.88ｶﾞｽ管厚20㎜）	219	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	D（9.52液管　厚8㎜、19.05ｶﾞｽ管厚20㎜）	33	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	E（9.52液管　厚8㎜、19.05ｶﾞｽ管厚20㎜）	80	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	F（9.52液管　厚8㎜、25.4ｶﾞｽ管厚20㎜）	46	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	H（12.7液管　厚10㎜、28.58ｶﾞｽ管厚20㎜）	35	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	I（15.88液管　厚10㎜、28.58ｶﾞｽ管厚20㎜）	114	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	J（19.05液管　厚10㎜、31.75ｶﾞｽ管厚20㎜）	222	m			
結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般　20A	97	m			
結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般　30A	160	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋外架空・暗渠　30A	3	m			
間接排水口	50A	6	個			
冷媒管ダクト		1	式			
保温		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
制御配線配管工事		1	式			

Ａ３棟	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
あと施工アンカー		1	式			
配管分岐		1	式			
はつり補修		1	式			
計						

Ａ３棟	給水設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
散水栓（箱共）		1	個			
散水栓(箱共)取付	20A	1	個			
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修	ねじ接合　地中配管 20A	22	m			
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修	ねじ接合　地中配管 50A	20	m			
土工事		1	式			
計						

Ａ３棟	撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管類撤去		1	式			
土工事		1	式			
発生材処理		1	式			
運搬費		1	式			
計						

Ａ４棟	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A4-1　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-1-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-1-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A4-2　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-2-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-2-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A4-3　冷暖切替形 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-3-1　天吊形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	3	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A4-4　冷暖切替形 冷房能力：100.0kW 暖房能力：112.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-4-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-4-2　天吊自在形 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	5	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A4-5　冷暖切替形 冷房能力：61.5kW 暖房能力：69.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-5-1　天吊自在形 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	5	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室外機	ACP-A4-6　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ形空気調和機 室内機	ACP-A4-6-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			

A４棟	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-6-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室外機	ACP-A4-7　冷暖切替形 冷房能力：77.5kW 暖房能力：90.0kW	1	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-7-1　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-7-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室外機	ACP-A4-8　冷暖切替形 冷房能力：118.0kW 暖房能力：132.0kW	1	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-8-1　天吊形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	8	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室外機	ACP-A4-9　冷暖切替形 冷房能力：50.0kW 暖房能力：56.0kW	1	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-9-1　天吊形 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	2	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-9-2　天吊形 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	2	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室外機	ACP-A4-10　冷暖切替形 冷房能力：112.0kW 暖房能力：125.0kW	1	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-10-1　天吊形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	2	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-10-2　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
マルチパッケージ 形空気調和機 室内機	ACP-A4-10-3　天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-1　ペア壁掛形 冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-2　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			

A４棟	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-3　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-4　ペア壁掛形 冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-5　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-6　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-7　ペア壁掛形 冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-8　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-9　ツイン同時壁掛形 冷房能力：20.0kW 暖房能力：22.4kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-10　ツイン同時壁掛形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-11　ツイン同時壁掛形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-12　ツイン同時壁掛形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1	組			
パッケージ 形空気調和機 室外機・室内機	PAC-A4-13　ツイン同時壁掛形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1	組			
増設バルブキット		49	個			
個別リモコン		31	個			
集中リモコン調整費		1	式			
防雪ネット		1	式			

Ａ４棟	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
あと施工アンカー		1	式			
搬入・据付費		1	式			
計						

Ａ４棟	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷媒用断熱材被覆銅管改修	C（9.52液管　厚8㎜、15.88ｶﾞｽ管厚20㎜）	538	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	E（9.52液管　厚8㎜、19.05ｶﾞｽ管厚20㎜）	116	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	F（9.52液管　厚8㎜、25.4ｶﾞｽ管厚20㎜）	329	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	H（12.7液管　厚10㎜、28.58ｶﾞｽ管厚20㎜）	26	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	I（15.88液管　厚10㎜、28.58ｶﾞｽ管厚20㎜）	109	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	J（19.05液管　厚10㎜、31.75ｶﾞｽ管厚20㎜）	192	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	K（19.05液管　厚10㎜、38.10ｶﾞｽ管厚20㎜）	34	m			
結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般　20A	104	m			
結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般　30A	185	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋外架空・暗渠　30A	2	m			
間接排水口	50A	7	個			
冷媒管ダクト		1	式			
保温		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
制御配線配管工事		1	式			

Ａ４棟	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
あと施工アンカー		1	式			
配管分岐		1	式			
はつり補修		1	式			
計						

Ａ４棟	撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
発生材処理		1	式			
運搬費		1	式			
計						

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A3棟	1	式		
A4棟	1	式		
エネルギーセンター棟	1	式		
屋外	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

A3棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
拡声設備	1	式		
防犯・入退室管理設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
中央監視制御設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

A4棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
拡声設備	1	式		
監視カメラ設備	1	式		
防犯・入退室管理設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
中央監視制御設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

エネルギーセンター棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
中央監視制御設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内配電線路	1	式		
計				

電気設備工事　中科目別内訳

A3棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	ガス漏れ火災警報	1	式		
計					
中央監視制御設備		1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

A4棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
中央監視制御設備		1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

エネルギーセンター棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
中央監視制御設備		1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					

A3棟	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け						
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具取外し	埋込形 FHT 32W ×1 再使用する	40	個			
蛍光灯器具取外し	埋込形　FL 40W ×1 再使用する	15	個			
蛍光灯器具取外し	埋込形　FL 110W ×1 再使用する	33	個			
白熱灯器具取外し	埋込灯　再使用する	3	個			
取外し再取付け仮設						
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具取外し	埋込形 FHT 32W ×1 再使用する	40	個			
蛍光灯器具取外し	埋込形　FL 40W ×1 再使用する	15	個			
蛍光灯器具取外し	埋込形　FL 110W ×1 再使用する	33	個			
白熱灯器具取外し	埋込灯　再使用する	3	個			
計						

A3棟	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	226	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	43	m			
ケーブル						
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	24	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	22	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	90	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	71	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 FEP内(PF･CD)	65	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	269	m			
電線管						
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　63mm	11	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	10	m			
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管　82mm	21	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 82mm	20	m			

A3棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管　92mm	11	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 92mm	11	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	22	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	43	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(125)	22	m			
異種管継手 H型　50mm		2	組			
異種管継手 H型　80mm		4	組			
異種管継手 H型　125mm		2	組			
ボックス類						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800×　600×　600	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000×　1000×　600	2	個			
防火区画貫通処理等						
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	12	か所			
土工事		1	式			
計						

A3棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力盤	M-A3-1	1	面			
電動機等接続		1	式			
漏電遮断器	ELCB2P　50AF/20AT	5	個			
電磁開閉器	ケースカバー付標準形　220V　5.5ｋW	2	個			
電磁開閉器	ケースカバー付標準形　220V　7.2ｋW	2	個			
配線器具						
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(露出)	1P×1	4	個			
電線						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	25	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	68	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	21	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm2	95	m			
ケーブル						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C 管内	39	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m			

A3棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	25	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	49	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	19	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	19	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	95	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	313	m			
電線管						
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	13	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	6	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	23	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	18	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	19	m			

A3棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	49	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	19	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	95	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	8	m			
異種管継手 H型　30mm		9	組			
異種管継手 H型　50mm		1	組			
異種管継手 H型　65mm		8	組			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
ボックス類						
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	30	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	200×　200×　200	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	300×　300×　100	2	個			

A3棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個			
防火区画貫通処理等						
防火区画貫通処理	金属管用　(25)	14	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(19)	7	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	2	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	14	か所			
土工事		1	式			
計						

A3棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け						
ｽﾋﾟｰｶｰ	取外し再取付け	7	個			
取外し再取付け仮設						
ｽﾋﾟｰｶｰ	取外し再取付け	7	個			
計						

A3棟	防犯・入退室管理設備			防犯		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け						
パッシブセンサー	取外し再取付け	16	台			
取外し再取付け 仮設						
パッシブセンサー	取外し再取付け	16	台			
計						

A3棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け						
差動式スポット感知器２種	取外し再取付け	16	個			
取外し再取付け 仮設						
差動式スポット感知器２種	取外し再取付け	16	個			
計						

A3棟　火災報知設備　ガス漏れ火災警報

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け						
ガス検知器	取外し再取付け	4	個			
取外し再取付け 仮設						
ガス検知器	取外し再取付け	4	個			
計						

A3棟　中央監視制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	80	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C FEP内(PF･CD)	45	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾗｯｸ	159	m			
電線管						
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	15	m			
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	34	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	33	m			
ボックス類						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300×　300×　100	2	個			
計						

A4棟	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け						
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ 蛍光灯器具 取外し	埋込形 FHT 42W ×2 再使用する	59	個			
蛍光灯器具 取外し	埋込形　FL 40W ×1 再使用する	49	個			
蛍光灯器具 取外し	埋込形　FL 110W ×1 再使用する	19	個			
白熱灯器具 取外し	埋込灯　再使用する	9	個			
取外し再取付け 仮設						
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ 蛍光灯器具 取外し	埋込形 FHT 42W ×2 再使用する	59	個			
蛍光灯器具 取外し	埋込形　FL 40W ×1 再使用する	49	個			
蛍光灯器具 取外し	埋込形　FL 110W ×1 再使用する	19	個			
白熱灯器具 取外し	埋込灯　再使用する	9	個			
計						

A4棟	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	159	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	103	m			
ケーブル						
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	20	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	64	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	63	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	14	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	63	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	14	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 FEP内(PF･CD)	41	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	63	m			

A4棟	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線管						
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　63mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管　82mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	12	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	53	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	11	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	53	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	40	m			
異種管継手 H型　50mm		2	組			
異種管継手 H型　80mm		2	組			
異種管継手 H型　100mm		2	組			
ボックス類						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 1000×　400	2	個			
防火区画貫通処理等						

A4棟	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁)　600	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	9	か所			
土工事		1	式			
計						

A4棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力盤	M-A4-1	1	面			
動力盤	M-A4-2	1	面			
電動機等接続		1	式			
漏電遮断器	ELCB2P　50AF/20AT	4	個			
電磁開閉器	ケースカバー付標準形　220V　7.2ｋW	1	個			
配線器具						
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(露出)	1P×1	1	個			
電線						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	52	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	108	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	16	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm2	37	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	7	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	35	m			

A4棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C 管内	9	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	52	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	41	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	9	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	7	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	53	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	15	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	50	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	22	m			

A4棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	294	m			
電線管						
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	14	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	7	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	18	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	5	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	8	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	93	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	53	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	15	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	72	m			

A4棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異種管継手 H型　30mm		14	組			
異種管継手 H型　40mm		2	組			
異種管継手 H型　50mm		1	組			
異種管継手 H型　65mm		7	組			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
ボックス類						
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	39	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
防火区画貫通処理等						
防火区画貫通処理	金属管用　(25)	23	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(19)	2	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	23	か所			
土工事		1	式			

A4棟	動力設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去						
EM-CE5.5-3C（管内）	撤去	9	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	15	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	11	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	3	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	15	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	9	m			
FEP30（埋設）	撤去	11	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（150×150×100）	撤去	1	m			
計						

A4棟	拡声設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け						
ｽﾋﾟｰｶｰ	取外し再取付け	13	個			
取外し再取付け 仮設						
ｽﾋﾟｰｶｰ	取外し再取付け	13	個			
計						

A4棟		監視カメラ設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け						
監視カメラ	取外し再取付け	2	台			
取外し再取付け 仮設						
監視カメラ	取外し再取付け	2	台			
計						

A4棟		防犯・入退室管理設備			防犯	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け						
パッシブセンサー	取外し再取付け	13	台			
取外し再取付け 仮設						
パッシブセンサー	取外し再取付け	13	台			
計						

A4棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け						
差動式スポット感知器２種	取外し再取付け	5	個			
光電式スポット感知器２種	取外し再取付け	3				
取外し再取付け仮設						
差動式スポット感知器２種	取外し再取付け	5	個			
光電式スポット感知器２種	取外し再取付け	3				
計						

A4棟	中央監視制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	57	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C FEP内(PF･CD)	81	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾗｯｸ	741	m			
電線管						
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	5	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	6	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	54	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	63	m			
ボックス類						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	300×　300×　100	2	個			
計						

エネルギーセンター棟　中央監視制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設中央監視改修		1	式			
既設リモート盤改造		1	式			
ケーブル						
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 管内	23	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P FEP内(PF･CD)	30	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	58	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾗｯｸ	265	m			
電線管						
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	3.5	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	15	m			
異種管継手 H型　30mm		18	組			
ボックス類						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	400×　400×　300	1	個			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	2	か所			

エネルギーセンター棟　中央監視制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エンジニアリング費		1	式			
調整費		1	式			
結線費		1	式			
ドキュメント費		1	式			
撤去費		1	式			
施工調査費		1	式			
廃材処理費		1	式			
計						

屋外	構内配電線路			電力引込み		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ2面	27A,28A	1	基			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　　300kVA	2	台			
電線						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	57	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	43	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	100mm2	11	m			
ケーブル						
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	8	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	15	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	151	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	2	か所			
電線管						
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　　75mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	3	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	2	m			

屋外	構内配電線路			電力引込み		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(22) 地中	3	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(28) 地中	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	15	m			
異種管継手 H型　80mm		1	組			
ボックス類						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800×　800×　300	1	個			
防火区画貫通処理 等						
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
接地工事						
接地極埋設標	金属製	4	枚			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	4	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	か所			
搬入費		1	式			
計						

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
Ａ３棟	1	式		
Ａ４棟	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

Ａ３棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
Ａ３棟　建築工事	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

Ａ４棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
Ａ４棟　建築工事	1	式		
計				

建築工事　中科目別内訳

Ａ３棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
Ａ３棟　建築工事	仮設工事	1	式		
Ａ３棟　建築工事	内部工事	1	式		
Ａ３棟　建築工事	外部工事	1	式		
Ａ３棟　建築工事	発生材処理	1	式		
計					

建築工事　中科目別内訳

Ａ４棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
Ａ４棟　建築工事	仮設工事	1	式		
Ａ４棟　建築工事	内部工事	1	式		
Ａ４棟　建築工事	外部工事	1	式		
Ａ４棟　建築工事	発生材処理	1	式		
計					

A３棟	A３棟　建築工事			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仮設工事		1	式			
外部仮設工事		1	式			
計						

A３棟	A３棟　建築工事			内部工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	513	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	65	㎡			
天井下地撤去	集積共	697	㎡			
アルミ製廻縁撤去		314	m			
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	21	㎡			
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	44	㎡			
有孔シナベニヤ 仮撤去、復旧		119	㎡			
天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	507	㎡			
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6.0 AEP塗		9	㎡			
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	314	m			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	17	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	630	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	65	㎡			
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	4	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	48	か所			

Ａ３棟	Ａ３棟　建築工事			内部工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　600×　600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	48	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	63	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×　300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×2500mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	33	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×　150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	10	か所			
計						

Ａ３棟	Ａ３棟　建築工事			外部工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	39	m3			
床付け	つぼ,布掘り	93	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工　発生土	13	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工　発生土	19	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	11	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/㎟ S-15	4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　人力打設 -　　S15～S18 -　　-	4	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	21N/㎟ S-15	26	m3			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ポンプ打設	1	式			
型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造　　基礎部 -	10	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　　基礎部 -	15	㎡			
面木	15～20	51	m			
排水溝	50＊10	49	m			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	25	㎡			

Ａ３棟	Ａ３棟　建築工事			外部工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
異形棒鋼	SD295A D13	2	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	2	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	2	t			
有価財処分 （ﾏｲﾅｽ単価）	鉄筋　鉄くず	59	kg			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	67	㎡			
打放し面補修	B 種　　ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	10	㎡			
スリーブ入れ	φ150紙管 フェンス支柱用 モルタル詰め共	21	か所			
目隠しﾌｪﾝｽ	ｽﾁｰﾙ製　H2000	35	m			
目隠しフェンス門扉	ｽﾁｰﾙ製　W2000xH2000	1	か所			
樹木撤去	伐根	3	本			
計						

Ａ３棟	Ａ３棟　建築工事			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
運搬費		1	式			
発生材処分費		1	式			
有価材処分		1	式			
計						

Ａ４棟	Ａ４棟　建築工事			仮設工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部仮設工事		1	式			
外部仮設工事		1	式			
計						

Ａ４棟	Ａ４棟　建築工事			内部工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	559	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	374	㎡			
天井下地撤去	集積共	933	㎡			
アルミ製廻縁撤去		719	m			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共	159	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	215	㎡			
天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	566	㎡			
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	719	m			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	48	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	559	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	374	㎡			
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	11	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	49	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	49	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	116	か所			

Ａ４棟	Ａ４棟　建築工事			内部工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×2500mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	19	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×　150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	24	か所			
計						

Ａ４棟	Ａ４棟　建築工事			外部工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
根切り	小規模土工 -	79	m3			
床付け	つぼ,布掘り	184	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工　発生土	26	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工　発生土	44	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	21	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/㎟ S-15	7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　人力打設 -　　S15～S18 -　　-	7	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	21N/㎟ S-15	53	m3			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ポンプ打設	1	式			
型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造　　基礎部 -	24	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　　基礎部 -	31	㎡			
面木	15～20	109	m			
排水溝	50＊10	82	m			
異形棒鋼	SD295A D13	5	t			

Ａ４棟	Ａ４棟　建築工事			外部工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	5	t			
有価財処分 （ﾏｲﾅｽ単価）	鉄筋　鉄くず	128	kg			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	137	㎡			
打放し面補修	B 種　　ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	24	㎡			
スリーブ入れ	φ150紙管 フェンス支柱用 モルタル詰め共	47	か所			
目隠しﾌｪﾝｽ	ｽﾁｰﾙ製　H2000	75	m			
目隠しフェンス門扉	ｽﾁｰﾙ製　W2000xH2000	3	か所			
樹木撤去	伐根	7	本			
運搬費		1	式			
計						

Ａ４棟	Ａ４棟　建築工事			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
運搬費		1	式			
発生材処分費		1	式			
有価材処分		1	式			
計						